



Scénario 1: Réhabilitation du collecteur unitaire et lagunage.
 Coût total estimé à 366170 euros HT
 Subventions CG39 + Agence : 179179 euros HT
 A la charge de la commune : 186991 euros HT

création d'un lagunage de 280 EH, bassins de 3360 m²

Déversoir d'orage en tête de station

Réseau récemment retrouvé, passage caméra à prévoir

Épave d'un collecteur EU

Pose d'un collecteur EU en remplacement du dallot et raccordement au collecteur existant

Nettoyage du collecteur unitaire

Remplacement ou réparation ponctuelle du collecteur unitaire

- Légende :**
- Tampon
 - Regard carré
 - ⊗ Regard rond
 - ▣ Grille
 - ▭ Avaloir
 - ⊕ Déversoir d'orage
 - Réseau unitaire
 - Réseau eaux usées
 - Réseau eaux pluviales
 - ⊕ poste de refoulement
 - Réseau refoulement
 - ▨ Maison inhabitée

Le tracé des réseaux est donné à titre indicatif. La précision des éléments et des détails reportés n'est pas compatible avec l'utilisation de ce plan pour exécuter directement des travaux.

COMMUNE DE CUVIER

Étude

CONDUITE D'OPÉRATION :
SIDECH DU JURA

AIDE AU FINANCEMENT ET SUIVI TECHNIQUE :
CONSEIL GÉNÉRAL 39
AGENCE DE L'EAU RMC

Indice	Date	Description	Dess.	Vérif.
0	12.04.2012	Première édition	BD	JPG

SCHÉMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

Echelle: 1/1000 N° d'Affaire: BB 1098 Plan N°: Cuvier-SDA.dwg/état des lieux

SCENARIO 1 : réseaux unitaires et lagunage

PÖYRY
 Agence de Besançon
 4 Chemin du Téléport
 25000 Besançon
 Tél. 03 83 52 20 39 Fax 03 83 41 09 94
 www.poyry.com
 Agence Besançon: www.poyry.com

Compétence. Service. Solutions.