

Demande d'Examen au Cas par Cas

Projet SOL-141 : DRUY-PARIGNY

Annexe 12 : Document Réponse aux demandes de compléments

Dossier déposé par mail le 26/03/2024
Compléments demandés par mail le 08/04/2024



Table des matières

1-	Récapitulatif des demandes.....	1
2-	Listes des documents transmis.....	1
3-	Réponses aux demandes.....	2
3-1.	Phase travaux.....	2
3-2.	Entretien du sol envisagé	2
3-3.	Inventaires et Mesures ERC misent en place et suivi écologique	2
3-4.	Modifications des caractéristiques de la centrale.	2
3-5.	Photomontage haies paysagères	3
3-6.	Plan tracé du raccordement.....	3

1- Récapitulatif des demandes

- *Phase de travaux : merci de préciser les mesures mises en place pour limiter l'impact des travaux sur l'environnement proche et limiter les risques de pollution*
- *Préciser quel entretien du sol est envisagé en dehors du pâturage et/ou en complément du pâturage (fauche des refus...) au niveau de la parcelle*
- *Des inventaires de terrain concernant les habitats/faune/flore ont-ils été effectués permettant de définir un état initial du site d'implantation étant donné la localisation du projet (2 sites Natura 2000 (ZPS et ZSC)) ? Si oui, à quelle période ? Vous précisez dans le CERFA qu'un suivi est assuré par un écologue, à quelles étapes de la démarche intervient-il ?*
- *Quels sont les impacts du projet relevés et les mesures ERC prises en compte pour les limiter au vu des inventaires effectués ?*
- *Clôture : merci de préciser le linéaire*
- *Vous prévoyez d'implanter des haies bocagères, merci de fournir un photomontage afin de garantir l'insertion paysagère du projet par rapport aux axes routiers et aux habitations proches (la hauteur maximale est de 4.5 m).*
- *Merci de fournir un tracé du raccordement du poste de livraison au réseau électrique public sur un plan*

2- Listes des documents transmis

Documents transmis le 26/03/2024 :

- SOL-141_Cerfa
- Annexe1_information_maitrise_ouvrage.pdf
- Annexe3_Plan_Situation_1_25000.pdf
- Annexe4_Photographies.pdf
- Annexe5_Plan_Projet.pdf
- Annexe6_Plan_Abords.pdf
- Annexe7_Localisation_N2000.pdf
- Annexe8_Precisions_Impacts_Natura2000.pdf
- Annexe9_Mesures_ERC.pdf
- Annexe10_Elements_Techniques_Travaux.pdf
- Annexe11_Projet_Agricole.pdf

Documents transmis en réponse aux demandes de compléments :

- Annexe12_Réponse_Compléments.pdf
- Annexe13_Mesures_Travaux.pdf
- Annexe14_Pre_Diagnostic_Ecologique.pdf
- Annexe15_Incidences_Natura_2000.pdf
- Annexe16_Plan_Projet_V2.pdf
- Annexe17_Insertion_paysagère.pdf

3- Réponses aux demandes

3-1. Phase travaux

Les mesures mises en place lors de la phase travaux sont détaillées dans ***l'annexe13_Mesures_Travaux.***

3-2. Entretien du sol envisagé

Le pâturage sera complété par un broyage à 10-15 cm de hauteur d'herbe pour gérer les refus. Le broyage sera effectué par l'exploitant agricole. Les dimensions de la centrale permettront le passage d'un tracteur (dimensions : 2,5 m de largeur, 3 m de haut) attelé d'un broyeur déporté de 3 m de largeur.

Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l'entretien de la parcelle, géré uniquement de façon mécanique par fauche et broyage. La prairie permanente ne sera ni labourée ni retournée.

3-3. Inventaires et Mesures ERC mises en place et suivi écologique

En réponses à ces demandes de compléments, des inventaires écologiques ont été réalisés en mai 2024 par une écologue indépendante.

Les conclusions de ces inventaires et des mesures ERC mises en place sont présentées dans ***l'Annexe14_Pré_Diagnostic_Ecologique.***

De plus, une fiche d'incidence Natura 2000 est jointe à ce dossier en ***Annexe15_Incidences_Natura_2000,*** conformément à la réglementation des projets inscrits en site Natura 2000.

Le projet fait l'objet d'un accompagnement écologique lors de la phase de conception. Un suivi écologique sera effectué durant la phase de travaux et lors de la phase d'exploitation.

3-4. Modifications des caractéristiques de la centrale.

Suite à la demande de compléments et à la réalisation d'inventaires environnementaux, le plan du projet a été modifié. La nouvelle version du plan est disponible en ***Annexe16_Plan_Projet_V2.***

Les Dimensions et caractéristiques du projet ont été légèrement modifiées :

Grandeurs caractéristiques du projet	Valeurs
Superficie totale des parcelles	63 160 m ²
Surface clôturée	15 756 m ²
Linéaire de la Clôture	410 m
Superficie projetée des panneaux	4 316 m ²
Linéaire piste	485 m
Surface piste	1 829 m ²
Nombres de panneaux	2 160
Puissance crête	0,993 MWc
Linéaire de haies créées	214 m
Production annuelle	1 106 MWh/an
Tonnes CO2eq évitées	38 Tonnes

La clôture entourant la centrale agrivoltaïque s'implantera sur une longueur totale de 410 m.

3-5. Photomontage haies paysagères

Un photomontage a été réalisé pour apprécier le projet dans son environnement. Ce travail est présenté en **Annexe17_Insertion_Paysagère**.

3-6. Tracé du raccordement

Le tracé du raccordement est présenté sur la figure ci-dessous. La distance de raccordement est de 660 m.

Toutefois, il est à noter que la solution de raccordement présentée sur cette carte correspond à l'hypothèse envisagée et la plus probable.

La validation définitive de la solution de raccordement sera assurée par ENEDIS, le gestionnaire du réseau, au cours de la procédure de demande de raccordement, qui sera engagée à la suite de l'obtention de l'autorisation d'urbanisme (DP).

