

COMMUNE DE MESSIGNY-ET-VANTOUX 6 RUE DES ÉCOLES 21380 MESSIGNY-ET-VANTOUX

IDENTIFICATION DE ZONES HUMIDES SUR LE TERRAIN DE REQUALIFICATION DE LA RUE DU STADE À MESSIGNY ET VANTOUX

16 390 m²

RAPPORT

VERDI

Commune de Messigny-et-Vantoux Identification de zones humides sur le terrain de requalification de la rue du stade à Messigny et Vantoux – 16 390 m²

Date :	Février 2022
Réf:	08-001075
Établi par :	Quentin HIPEAU
Vérifié par :	Marc LOPEZ
Validé par :	Fréderic VERSET

Commune de Messigny-et-Vantoux Identification de zones humides sur le terrain de requalification de la rue du stade à Messigny et Vantoux – 16 390 m²

1. PF	REAMBULE ET OBJET DU PRESENT DOSSIER	4
1.1	OBJET DE LA MISSION	4
1.2	SITUATION DU PROJET	5
1.3	LOCALISATION DU PROJET	6
1.4	CADRE DE TRAVAIL	8
2. SY	NTHESE DES INVESTIGATIONS DE TERRAIN	9
2.1	APERÇU GEOMORPHOLOGIQUE	9
2.2	APERÇU FLORISTIQUE	10
2.3	APERÇU FAUNISTIQUE	12
2.4	APERÇU PEDOLOGIQUE - SONDAGES A LA TARIERE	13
3. CO	ONCLUSION	15
4. Al	NNEXE 1 – REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE	16
5. AN	NNEXE 2 – PROFILS PEDOLOGIQUES	19

Commune de Messigny-et-Vantoux

Identification de zones humides sur le terrain de requalification de la rue du stade et de l'aménagement des abords du complexe sportif et culturel à messigny et vantoux – 16 390m²

PREAMBULE ET OBJET DU PRESENT DOSSIER

1.1 OBJET DE LA MISSION

La commune de Messigny-et-Vantoux est maître d'ouvrage d'un projet de requalification de la rue du stade et d'aménagement des abords du complexe sportif et culturel (salle des fêtes, terrain de sport, skate parc...). de son territoire communal.

Le terrain d'assiette du projet, d'une **superficie de 16 390m²** (sans compter les terrains de foot existants), se localise au Sud-Ouest de la zone urbanisée.

Le terrain d'assiette du projet permet de dégager 61 places de parking dont 1 aire de livraison, des liaisons piétonnes et un parvis, nouveau lieu fédérateur pour le complexe (salle de fête et espace sportif), des noues paysagères, un chemin en concassé reliant le parking à la Rue du Bas des Vignes (longueur 130 ml – largeur 3,00 m).

En parallèle aux études de conception de l'aménagement et au dossier loi sur l'eau, il est nécessaire de rechercher la présence d'éventuelles zones humides sur la parcelle du projet.


Pour ce faire, le Bureau d'Études Verdi Ingénierie Bourgogne Franche Comté à réaliser :

- une prospection de terrain (étude de sol et étude floristique),
- > rédiger un rapport d'étude détaillant les points suivants :
 - o Reportage photographique
 - o Aperçu géomorphologique
 - o Aperçu faunistique et floristique
 - o Sondages à la tarière
 - o Rédaction d'une note de synthèse détaillant les conclusions de la recherche de zone humide.

Verdi Page 4 sur 24

Identification de zones humides sur le terrain de requalification de la rue du stade et de l'aménagement des abords du complexe sportif et culturel à messigny et vantoux – 16 390m²

1.2 SITUATION DU PROJET



Plan sans échelle

Verdi Page 5 sur 24

Identification de zones humides sur le terrain de requalification de la rue du stade et de l'aménagement des abords du complexe sportif et culturel à messigny et vantoux – 16 390m²

1.3 LOCALISATION DU PROJET

La localisation du projet est la suivante :






Emprise du projet - 16 390 m²

Verdi Page 6 sur 24

Commune de Messigny-et-Vantoux

Identification de zones humides sur le terrain de requalification de la rue du stade et de l'aménagement des abords du complexe sportif et culturel à messigny et vantoux – 16 390m²



Les parcelles concernées sont les suivantes :

- Parcelle ZO 75 // surface 23 610 m² // seule une bande de 3 400 m² est concernée par le projet. Cette bande est située au niveau de l'extrémité Nord-Est de la parcelle, du coté de la rue du stade.
- Parcelle ZO 74 // surface de la parcelle 1 920 m² // cette parcelle est concernée à hauteur de 1 535 m² par le projet.
- ▶ Parcelle ZO 78 // surface de la parcelle 4 495 m² // cette parcelle est concernée à hauteur de 1 300 m² par le projet.
- Parcelle ZO 76 // surface de la parcelle 5 870 m² // cette parcelle est concernée à hauteur de 1 200 m² par le projet.
- ▶ Parcelle ZO 80 // surface de la parcelle 15 900 m² // cette parcelle est concernée à hauteur de 9 380 m² par le projet.
- Parcelle ZO 112 // surface de la parcelle 11 610 m² // l'ensemble de cette parcelle est concernée par le projet.
- ➤ Parcelle ZO 113 // surface de la parcelle 7 900 m² // cette parcelle est concernée à hauteur de 3 620 m² par le projet.

Un reportage photographique est fourni en annexe 1.

Verdi Page 7 sur 24

Nord

Commune de Messigny-et-Vantoux

Identification de zones humides sur le terrain de requalification de la rue du stade et de l'aménagement des abords du complexe sportif et culturel à messigny et vantoux – 16 390m²

1.4 CADRE DE TRAVAIL

La définition et la délimitation des zones humides ont été réalisées selon les documents suivants :

- l'Arrêté du 1^{er} octobre 2009 (modifiant l'arrêté du 24 juin 2008) précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement,
- la circulaire du 25 juin 2008 relative à la délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement,
- la circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.

Pour ce faire, les prestations suivantes ont été réalisées :

- Réalisation de sondages pédologiques pour confirmer ou infirmer le caractère humide des parcelles concernées par le projet de lotissement ;
- Recueil de données, interprétation et analyse des résultats des sondages;
- Caractérisation faunistique et floristique ;


probabilité forte
 probabilité très forte

Plans d'eau Estrans

- Recueil de données, interprétation et analyse des résultats faunistiques et floristiques ;
- Définition et caractérisation des éventuelles zones humides.

Pour mémoire, l'INRA d'Orléans (US InfoSol) et d'AGROCAMPUS OUEST à Rennes (UMR SAS) ont cartographié des milieux potentiellement humides de la France métropolitaine.

D'après leur carte (extrait fourni ci-dessous), le terrain d'assiette du projet est inscrit au sein d'une zone potentiellement humide



Verdi Page 8 sur 24

Commune de Messigny-et-Vantoux

Identification de zones humides sur le terrain de requalification de la rue du stade et de l'aménagement des abords du complexe sportif et culturel à messigny et vantoux – 16 390m²

2. SYNTHESE DES INVESTIGATIONS DE TERRAIN

2.1 APERCU GEOMORPHOLOGIQUE

Le secteur d'étude se développe au fond de la vallée du Suzon, au niveau de son débouché sur la plaine dijonnaise. La zone constitue un pan incliné en direction du Sud-Est, en rive droite de la rivière le Suzon.

La géomorphologie du secteur permet de dégager les unités suivantes :

L'emplacement du projet:

Le terrain d'assiette du projet se développe aux seins de 4 zones distinctes :

- La première zone se situe au sein du complexe sportif actuel. Celle-ci comporte un terrain de foot ainsi qu'un city stade de foot. Le stade de foot ainsi que le city ne sont pas concernés par cette étude. Il existe actuellement un bassin de compensation sur la partie Ouest de la zone.
- La zone 2 se développe au niveau d'une vaste parcelle agricole. Celle-ci est séparée de la rue du Stade par un fossé. La parcelle est marquée à l'Est par une haie séparant la parcelle agricole d'habitation individuel.
- La zone 3 est actuellement une prairie.
- La 4éme zone correspond à la Rue du stade.

Limite Nord du projet :

Cette limite est marquée par le raccordement de la zone d'étude et de la rivière (le Suzon). De l'autre côté de la rivière il y'a des habitations individuel.

> Limite Ouest du projet :

Cette limite est marquée d'une part par le raccordement de la zone d'étude et de la rivière (le Suzon pour la zone 1 et d'autre part par le raccordement de la zone d'étude et d'une parcelle agricole pour la zone 3 et 4.

Limite Est du projet :


Cette limite est marquée par le raccordement du projet et des habitations individuelles pour la zone 2 et part le raccordement de la zone 1 (complexe sportif) au gymnase.

Limite Sud du projet :

Cette limite est marquée par le raccordement entre la parcelle du projet et des parcelles agricole.

Verdi Page 9 sur 24

Identification de zones humides sur le terrain de requalification de la rue du stade et de l'aménagement des abords du complexe sportif et culturel à messigny et vantoux – 16 390m²



Les investigations de terrain ont été réalisées le 14 février 2020 et le 29 novembre 2021.


Le terrain d'assiette du projet est occupé actuellement par une prairie, une parcelle cultivée et une zone de complexe sportif.

La classification Corine Land Cover le reconnait la zone d'étude comme une zone de terres arables pour la majorité de la surface et comme tissu urbain discontinu pour le reste de la parcelle.

Verdi Page 10 sur 24

Commune de Messigny-et-Vantoux

Identification de zones humides sur le terrain de requalification de la rue du stade et de l'aménagement des abords du complexe sportif et culturel à messigny et vantoux – 16 390m²



Les investigations de terrain ont été réalisées sur les zones1 et 2. Elles ont permis de dégager <u>l'aperçu</u> <u>floristique suivant :</u>

Zone 2

- Terrain d'assiette (Parcelle Z075), ainsi que ses limites Sud et Ouest :
 - La zone est principalement marquée par la présence de Dactylis glomerata (plante herbacée vivace).
- Fossé au sein de l'accotement de la rue du Stade :
 - Il a été observé au sein de ce fossé du Lamier Pourpre, de l'Euphorbe, des Plantain Lancéolé, Dactylis, Véronique des champs, etc.
- Limite de projet Est :
 - Une haie de résineux sert de limite de parcelle entre l'habitation voisine et la parcelle du projet.

Zone 1

Armoise commune, plantain lancéolé, dent de lion, succise des prés, carex, chêne, fusain d'europe, erable, Orme, clématite des haies.

Conclusion:

Aucune végétation hygrophile typique des zones humides n'a pu être observée sur le terrain d'assiette du projet.

Verdi Page 11 sur 24

Commune de Messigny-et-Vantoux

Identification de zones humides sur le terrain de requalification de la rue du stade et de l'aménagement des abords du complexe sportif et culturel à messigny et vantoux – 16 390m²

2.3 APERÇU FAUNISTIQUE

Le terrain d'assiette du projet n'est pas propice à l'accueil de la faune sauvage.

En effet, cette zone ne constitue pas un site particulièrement intéressant pour le développement de la faune sauvage du fait de son urbanisation et de son utilité agricole.

Conclusion:

Aucune faune n'a pu être mise en évidence les jours d'investigation de terrain.

Verdi Page 12 sur 24

Commune de Messigny-et-Vantoux


Identification de zones humides sur le terrain de requalification de la rue du stade et de l'aménagement des abords du complexe sportif et culturel à messigny et vantoux – 16 390m²

2.4 APERÇU PEDOLOGIQUE - SONDAGES A LA TARIERE

23 sondages à la tarière répartie entre la zone 1(12 sondages) et 2 (12 sondages) ont été réalisés sur le terrain d'assiette du projet.

La localisation des sondages est donnée au sein de la cartographie ci-dessous.

Les profils pédologiques sont fournis en annexe 2.



Verdi	Page 13 sur 24
-------	----------------

Commune de Messigny-et-Vantoux

Identification de zones humides sur le terrain de requalification de la rue du stade et de l'aménagement des abords du complexe sportif et culturel à messigny et vantoux – 16 390m²

La nature des terrains est homogène sur l'ensemble de la zone 1.

Les horizons suivants sont rencontrés sur la majorité des sondages à l'exception du Sondage n°18

- ➤ Un horizon cultivé, rencontré jusqu'à une profondeur comprise entre 10 et 30 cm. Le terrain, de couleur brun foncé, est limoneux. Il est dépourvu de cailloux. Aucune trace d'oxydation ou de réduction n'a été mise en évidence.
- > Un horizon brun à brun claire limoneux, rencontré jusqu'à une profondeur de 110 cm. Aucune trace d'oxydation ou de réduction n'a été mise en évidence.
- Le sondage n°18 situé dans le bassin de compensation de la rivière présente des traces d'hydromorphie rédoxique à partir de 10 cm et jusqu'à 40 cm. La profondeur du sondage n'a pas excédé les 40 cm à cause de cailloux. La présence d'hydromorphie sur ce sondage est normale et n'est donc pas à prendre en compte.

La nature des terrains est homogène sur l'ensemble de la zone 2.

Les horizons suivants sont rencontrés sur l'ensemble des sondages:

- ➤ Un horizon cultivé, rencontré jusqu'à une profondeur comprise entre 10 et 30 cm. Le terrain, de couleur brun, est limoneux. Il est dépourvu de cailloux. Aucune trace d'oxydation ou de réduction n'a été mise en évidence.
- Un horizon brun à brun clair, rencontré généralement jusqu'à une profondeur de 110 cm.
 Le terrain est généralement limoneux jusqu'en fond de sondage.
 Localement, le terrain prend une couleur beige car il intègre progressivement en profondeur un peu d'argile (sondages n°3 et n°4) ou un peu de sable (sondages n°6 et n°12).
 Aucune trace d'oxydation ou de réduction n'a été mise en évidence.
- Quelques cailloux ont été mis en évidence sur certains sondages. Le refus tarière a été rencontré sur le sondage n°1, 3, 4, 7, 10, 11 et 12 à la profondeur de 90 cm : arrêt sur cailloux.

SYNTHESE

Les sols mis en évidence ne relèvent pas de la liste des types de sols des zones humides définie au sein de l'arrêté du 1er octobre 2009 et de la circulaire du 18 janvier 2010 à l'exception du sondage n°18.

Verdi Page 14 sur 24

Commune de Messigny-et-Vantoux

Identification de zones humides sur le terrain de requalification de la rue du stade et de l'aménagement des abords du complexe sportif et culturel à messigny et vantoux – 16 390m²

CONCLUSION

<u>Les investigations de terrain réalisées le 14 février 2020</u> et complétées <u>le 29 novembre 2021</u> permettent de <u>conclure que :</u>


- Aucune végétation (hygrophile) typique des zones humides n'a été observée,
- Les sols mis en évidence ne relèvent pas de la liste des types de sols des zones humides définie au sein de l'arrêté du 1er octobre 2009 et de la circulaire du 18 janvier 2010.

Les investigations de terrains permettent donc de conclure qu'il n'existe pas de **zone humide au niveau** du terrain d'assiette du projet.

Verdi Page 15 sur 24

Identification de zones humides sur le terrain de requalification de la rue du stade et de l'aménagement des abords du complexe sportif et culturel à messigny et vantoux – 16 390m²


4. ANNEXE 1 – REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE



Verdi Page 16 sur 24

Commune de Messigny-et-Vantoux


Identification de zones humides sur le terrain de requalification de la rue du stade et de l'aménagement des abords du complexe sportif et culturel à messigny et vantoux – 16 390m²



Verdi Page 17 sur 24

Commune de Messigny-et-Vantoux

Identification de zones humides sur le terrain de requalification de la rue du stade et de l'aménagement des abords du complexe sportif et culturel à messigny et vantoux – 16 390m²



Verdi Page 18 sur 24

Identification de zones humides sur le terrain de requalification de la rue du stade et de l'aménagement des abords du complexe sportif et culturel à messigny et vantoux – 16 390m²

5. ANNEXE 2 - PROFILS PEDOLOGIQUES

SONDAGE N°1

0_	HORIZON	TEXTURE	HYDROMOR PHIE ENGORGEM ENT	CAILLOUX	COULEUR
10 _ 20 _ 30 _ 40 _ 50 _ 60 _ 70 _ 80 _ 90 _ 100	Ac	L	1	1	Brun
	B1	L	ı	+	Brun
	B2	La	-	-	Brun clair
110_			Arrêt su	r cailloux	



HYDROMO PHIE ENGORGEN

ENT

CAILLOUX

COULEUR

TEXTURE


SONDAGE N°2

0 _	HORIZON	TEXTURE	HYDROMOR PHIE ENGORGEM ENT	CAILLOUX	COULEUR
10 _ 20 _	Ac	L	-	-	Brun
30 _ 40 _ 50 _ 60 _ 70 _	B1	L	-	-	Brun
80 _ 90 _ 100 _ 110 _	B2	L	-		Brun clair



SONDAGE N°3

0



SONDAGE N°4

0_	HORIZON	TEXTURE	HYDROMOR PHIE ENGORGEM ENT	CAILLOUX	COULEUR	
10 _	Ac	L	-	-	Brun	
20 _ 30 _ 40 _	B1	L	-	1	Brun	
50 _ 60 _	B2	L	-	+ calcaire	Brun clair	
70 _ 80 _ 90 _ 100 _	В3	La	-	-	Beige	
110_			Arrêt sur cailloux			
	ANTE	July 1				



Verdi Page 19 sur 24



Identification de zones humides sur le terrain de requalification de la rue du stade et de l'aménagement des abords du complexe sportif et culturel à messigny et vantoux – 16 390m²

SONDAGE N°5

0_	HORIZON	TEXTURE	HYDROMOR PHIE ENGORGEM ENT	CAILLOUX	COULEUR
10 _ 20 _	Ac	L		-	Brun
30 _ 40 _ 50 _ 60 _ 70 _ 80 _ 90 _ 110 _	B1	L	-	+	Brun
	B2	L	-	+ calcaire	Brun
		THE WORLD	A TOTAL OF		NEW CAR




SONDAGE N°6

0_	HORIZON	TEXTURE	HYDROMOR PHIE ENGORGEM ENT	CAILLOUX	COULEUR
10 _ 20 _	Ac	L	·	i	Brun
30 _ 40 _ 50 _ 60 _ 70 _ 80 _ 90 _ 110 _	B1	L	-	+	Brun
	B2	L	i	+	Brun clair
	В3	Ls	-	-	Beige




SONDAGE N°7





SONDAGE N°8

0_	HORIZON	TEXTURE	HYDROMOR PHIE ENGORGEM ENT	CAILLOUX	COULEUR
10 _	Ac	L	-	-	Brun
20 _ 30 _ 40 _ 50 _ 60 _ 70 _ 80 _ 90 _	B1	L	,	,	Brun
100 _ 110 _	B2	L	-	-	Brun clair



Verdi Page 20 sur 24



Identification de zones humides sur le terrain de requalification de la rue du stade et de l'aménagement des abords du complexe sportif et culturel à messigny et vantoux – 16 390m²

SONDAGE N°9

0_	HORIZON	TEXTURE	HYDROMOR PHIE ENGORGEM ENT	CAILLOUX	COULEUR
10 _ 20 _	Ac	L	i	ı	Brun
30 _ 40 _ 50 _ 60 _ 70 _ 80 _ 90 _ 100 _ 110 _	B1	L	-	-	Brun
	B2	L	-	+ calcaire	Brun clair




SONDAGE N°10

0_	HORIZON	TEXTURE	HYDROMOR PHIE ENGORGEM ENT	CAILLOUX	COULEUR
10 _	Ac	L	-	-	Brun
20 _ 30 _ 40 _ 50 _ 60 _ 70 _	B1	L		•	Brun
80 _ 90 _ 100 _	B2	L	-	-	Brun clair
110_			Arrêt su	r cailloux	- arms (= 17 6.17)



SONDAGE N°11





SONDAGE N°12

0 _ 10 _ 20 _ 30 _ 40 _ 50 _ 60 _ 70 _ 80 _ 90 _	HORIZON	TEXTURE	HYDROMOR PHIE ENGORGEM ENT	CAILLOUX	COULEUR		
	B1	L	•	•	Brun		
	B2	Ls	-	-	Beige		
110_		Arrêt sur cailloux					



Verdi Page 21 sur 24



Identification de zones humides sur le terrain de requalification de la rue du stade et de l'aménagement des abords du complexe sportif et culturel à messigny et vantoux – 16 390m²

SONDAGE N°13

SONDAGE N°14

0 _	HORIZON	TEXTURE	HYDROMOR PHIE ENGORGEM ENT	CAILLOUX	COULEUR	0 _	HORIZON	TEXTURE	HYDROMOR PHIE ENGORGEM ENT	CAILLOUX	COULEUR
10 _ 20 _	Ac	L	-	-	Brun foncé	10 _ 20 _	Ac	L	-	-	Brun foncé
30 _ 40 _ 50 _ 60 _	A -2				Prum eleine	30 _ 40 _ 50 _ 60 _	Ac	L	-	-	Brun
70 _ 80 _ 90 _ 100 _ 110 _	Ac	L	•		Brun claire	70 _ 80 _ 90 _ 100 _ 110 _	Ac	L	-	-	Brun claire
SONDAGE N	°15		28	7/11/2 <mark>0</mark> 31, 11		SONDAGE N	216		29/1		
0_	HORIZON	TEXTURE	HYDROMOR PHIE ENGORGEM ENT	CAILLOUX	COULEUR	0 _	HORIZON	TEXTURE	HYDROMOR PHIE ENGORGEM ENT	CAILLOUX	COULEUR
10 _ 20 _ 30 _	Ac	L	-	-	Brun foncé	10 _ 20 _ 30 _	Ac	L	-	-	Brun foncé
40 _ 50 _ 60 _	Ac	L	-	-	Brun	40 _ 50 _ 60 _	Ac	L	-	-	Brun
70 _ 80 _ 90 _ 100 _	Ac	L	-	-	Brun claire	70 _ 80 _ 90 _ 100 _					
110 _			Arrêt su	r cailloux		110_					






Verdi Page 22 sur 24




Identification de zones humides sur le terrain de requalification de la rue du stade et de l'aménagement des abords du complexe sportif et culturel à messigny et vantoux - 16 390m²


SONDAGE N°17



SONDAGE N°18



HORIZON



YDROMO

CAILLOUX

COULEUR

TEXTURE

SONDAGE N°20

0 _	HORIZON	TEXTURE	HYDROMOR PHIE ENGORGEM ENT	CAILLOUX	COULEUR
10					
20	Ac	L	-	-	Brun foncé
30					
40 _					
50 _					
60 _					
70 _					Down alaina
80 _	Ac	_ <u>_</u>	-	-	Brun claire
90 _					
100					
110					




Verdi Page 23 sur 24




Identification de zones humides sur le terrain de requalification de la rue du stade et de l'aménagement des abords du complexe sportif et culturel à messigny et vantoux – 16 390m²

SONDAGE N°21






SONDAGE N°23





SONDAGE N°22





SONDAGE N°24

0 _	HORIZON	TEXTURE	HYDROMOR PHIE ENGORGEM ENT	CAILLOUX	COULEUR
10 _ 20 _ 30 _ 40 _ 50 _ 60 _ 70 _ 80 _ 90 _ 100 _	Ac	L	-	-	Brun foncé
	Ac	L	-	-	Brun claire



Verdi Page 24 sur 24